

• •

 \leftarrow

Ульяновка

174 m²

12х14м3 Спальни

2 Санузла

Стоимость

6 090 000 ₽

Получить консультацию

• Сауна

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ



Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Становка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 50х150 мм	~	~	~
им	~	~	~
/стройство рейки для вентиляционного зазора 30x45 мм	×	~	~
Отделка наружных стен имитации бруса	×	~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)	×	×	~
/тепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
тепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
/стройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
Обшивка имитаций бруса штиль из сибирского Кедра. Полки из кедра.	×	×	~
/стройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
/стройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck	×	×	~
Настил плиты Quickdeck22 мм / шпунтованная доска 36мм (на выбор)	×	×	~
Стройство стропильной системы из сухой доски 50x200 мм	~	~	~
стройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
/стройство контробрешетки 50x50 мм	~	~	~
/стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
/тепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Стройство подшивной и карнизной доски 20x95 мм	×	~	~
/стройство балок террасы и балкона	~	~	~
/стройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)	×	×	~
Лонтаж террасной доски из лиственницы 34мм	×	×	~
Становка входной финской двери JELD	×	~	~
становка остекления из профиля VEKA с двухкамерным стеклопакетом с отливами в фурнитурой		~	~
Этделка наличников на окна и входную дверь	×	~	~