

Сосново

80 m²

8 8x10м

2 спальни

Терраса 16м2

Стоимость

3 345 000 ₽

Получить консультацию

ФАСАДЫ

ПЛАНИРОВКИ



Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 50x150 мм	~	~	~
Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 50х100,150 мм	~	~	~
Устройство рейки для вентиляционного зазора 30х45 мм		~	~
Отделка наружных стен имитации бруса		~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)			~
Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool			~
Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство пароизаляционной пленки с проклейкой швов скотчем			~
Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Устройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck			~
Настил плиты Quickdeck22 мм / шпунтованная доска 36мм (на выбор)	×	×	~
Устройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Устройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
Устройство контробрешетки 50х50 мм	~	~	~
Устройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
Утепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×		~
Устройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм		~	~
Устройство балок террасы и балкона	~	~	~
Устройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)		×	~
Монтаж террасной доски из лиственницы 34мм	×	×	~
Установка входной финской двери JELD WEN с фурнитурой		~	~
Установка остекления из профиля VEKA с двухкамерным стеклопакетом с отливами и фурнитурой		~	~
Отделка наличников на окна и входную дверь	×	~	~